



LAY-OUT STATO DI PROGETTO



SEZIONE LONGITUDINALE A-A



PROSPETTO FRONTALE

LEGENDA

- |   |   |
|---|---|
| 1 CANALA SCOLO E RACCOLTA<br>CORSIA DI LAVAGGIO               | 21 POMPA SOMMERGIBILE RILANCIO<br>AL DECANTATORE                  |
| 2 .   | 22 POMPA SOMMERGIBILE RILANCIO<br>FANGHI DI SUPERO ALL'ISPESITORE |
| 3 FILTRO CONTROCORRENTE                                       | 23 DECANTATORE STATICO 10 MC                                      |
| 4 FILTRO ROTATIVO   | 24 ACCUMULO CHIARIFICATO 0.3 MC                                   |
| 5 CLASSIFICATORE SABBIE                                       | 25 POMPA CENTRIFUGA RILANCIO<br>CHIARIFICATO AL FILTRO A QUARZITE |
| 6 QUADRO ELETTRICO DISTRIBUZIONE                              | 26 STAZIONE AUTOM. CONTROLAVAGGIO                                 |
| 7 ARMADIETTO  | 27 FILTRO A QUARZITE  |
| 8 ACCUMULO ACQUA ADDOLCITA MC 12                              | 28 POMPA DOSATRICE NaOH   |
| 9 ADDOLCITORE   | 29 BULK 1000 NaOH (CISTERNETTA<br>COMMERCIALE)                    |
| 10 TINO SALAMOIA  | 30 POLIPREPARTORE   |
| 11 .  | 31 POMPA DOSATRICE POLIELETTROLITA                                |
| 12 .  | 32 GRUPPO POMPA BASSA PRESSIONE                                   |
| 13 .  | 33 GRUPPO POMPE ALTA PRESSIONE                                    |
| 14 ELETTROSSOFFIANTE EX SISTEMA MBR                           | 34 SPAZIO EVENTUALE FILTRO FUTURO                                 |
| 15 ELETTROSSOFFIANTE<br>OSSIDAZIONE BIOLOGICA                 | 35 POMPA FANGHI DI RICIRCOLO                                      |
| 16 .  | 36 NUOVO QUADRO ELETTRICO COMANDI<br>IMPIANTO BIOLOGICO           |
| 17 POMPE SOMMERGIBILI DI RILANCIO<br>AL CLASSIFICATORE SABBIE | 37 PH   |
| 18 MIXER SOMMERGIBILE EQUALIZZAZIONE                          | 38 INDICATORE CALIBRATORE<br>SENSORE DI LIVELLO                   |
| 19 POMPA RILANCIO ALLA DENITRIFICAZIONE                       | 39 .  |
| 20 MIXER SOMMERGIBILE DENITRIFICAZIONE                        | 40 .  |

NUOVE FORNITURE EDILI IN PROGETTO

- PUNTO CONSEGNA ENERGIA ELETTRICA  
TF 400 V. AC + N + T - Kw 60 ~ Tot.
- PUNTO CONSEGNA ACQUA SERVIZI  
P = 2 - 3 Bar COLLETTORE Ø 1 1/2  
COMPLETO DI VALVOLA DI ESCLUSIONE
- PUNTO CONSEGNA ARIA COMPRESSA  
P = 6 - 8 Bar COLLETTORE Ø 1/2  
COMPLETO DI VALVOLA DI ESCLUSIONE

B	31.10.2019	AGGIORNAMENTO POMPA RILANCIO ALLA DENITRIFICAZIONE E RICIRCOLO	4650	WP	MZ	CF
A	09.10.2019	AGGIORNAMENTO GENERALE	4650	WP	MZ	CF
G	19.09.2019	PRIMA EMISSIONE	4650	WP	MZ	CF
REV	DATA / DATE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	COMMA	DIS / CROWN	CONT. / CHKT	APP. / APPR.D
IMPIANTO / PLANT	219031	COMMESSA / ORDER N°	4659	AL CLIENTE / CUSTOMER	REDA SPA - ROSIGNANO	
PROGETTO / PROJECT	INTERVENTI ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE					
SOBILITO / SUBJECT	LAY-OUT - STATO DI PROGETTO OPERE EDILI					
Scale / Scala	mm					
Scale / Scala	1:50					
Revisione / Revision	B					
Fig. / Bls.	1					
File	219031-06B.DWG					

Questo disegno è di proprietà della società Simpec S.R.L. e non può essere copiato o riprodotto senza la nostra approvazione scritta.  
This drawing is property of Simpec S.R.L. - This company will safeguard its rights according to provision of the law.